



Usuário: AUGUSTO CESAR DE CASTRO VEIGA  
CPF: 116.357.426-09

Sair do Sistema  
01/03/2023 21:50 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 921895/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

17.947.649/0001-17 - MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO

Voltar

Versão: 1













- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- Quadro Resumo



















- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

ADICIONAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		INSTALAÇÕES PRELIMINARES							R\$ 2.109,44	 
1.1		Composição - 005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 1.625,52	R\$ 1.625,52	29,77 %	R\$ 2.109,44	R\$ 2.109,44	 
2	—		PLACA E BARRACÃO							R\$ 12.019,72	 
2.1		Composição - 004	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA . "REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO 74209/1, SINAPI 02/2019	4,50	M2	R\$ 587,56	R\$ 587,56	29,77 %	R\$ 762,48	R\$ 3.431,16	 
2.2		SINAPI - 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	4,00	M2	R\$ 1.067,97	R\$ 1.014,57	29,77 %	R\$ 1.316,61	R\$ 5.266,44	 
2.3		Outros - ED- 50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBIL	4,00	MES	R\$ 640,00	R\$ 640,00	29,77 %	R\$ 830,53	R\$ 3.322,12	 
Total:										R\$ 343.131,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3	—		PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL							R\$ 280.089,04	 
3.1		SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	2.296,00	M2	R\$ 1,04	R\$ 1,04	29,77 %	R\$ 1,35	R\$ 3.099,60	 
3.2		SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.099,20	M2	R\$ 72,54	R\$ 71,09	29,77 %	R\$ 92,25	R\$ 193.651,20	 
3.3		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	656,00	M	R\$ 65,49	R\$ 58,94	29,77 %	R\$ 76,49	R\$ 50.177,44	 
3.4		SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	656,00	M	R\$ 43,28	R\$ 38,95	29,77 %	R\$ 50,55	R\$ 33.160,80	 
4	—		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 1.266,94	 
4.1		Composição - 001	FORNECIMENTO E CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLEXIVA	0,48	M2	R\$ 332,18	R\$ 332,18	29,77 %	R\$ 431,07	R\$ 206,92	 
4.2		Composição - 002	FORNECIMENTO E CONFECCÃO DE SUPORTE METÁLICO EM TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	2,00	UN	R\$ 360,37	R\$ 360,37	29,77 %	R\$ 467,65	R\$ 935,30	 
4.3		SINAPI - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,22	M3	R\$ 372,79	R\$ 372,79	29,77 %	R\$ 483,77	R\$ 106,42	 
Total:										R\$ 343.131,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.4		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0,22	M3	R\$ 64,12	R\$ 64,12	29,77 %	R\$ 83,21	R\$ 18,30	 
5	—		TRAVESSIA DE AP - DIAM 600 mm COM 2 CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DESCIDA DE AP - DEGRAUS LARGURA 60cm -1 LADO							R\$ 47.646,63	 
5.1		Composição - 003	CAIXAS DE CAPTAÇÃO MONTANTE E JUSANTE - 2X - 2 LADOS DA TRAVESSIA DE AP	5,00	UN	R\$ 3.005,56	R\$ 3.005,56	29,77 %	R\$ 3.900,32	R\$ 19.501,60	 
5.2		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	12,90	M3	R\$ 64,12	R\$ 64,12	29,77 %	R\$ 83,21	R\$ 1.073,40	 
5.4		SINAPI - 92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	37,00	M	R\$ 310,16	R\$ 294,65	29,77 %	R\$ 382,37	R\$ 14.147,70	 
5.5		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	31,30	M3	R\$ 25,76	R\$ 25,76	29,77 %	R\$ 33,43	R\$ 1.046,35	 
5.6		SINAPI - 96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	10,44	M3	R\$ 38,88	R\$ 38,88	29,77 %	R\$ 50,45	R\$ 526,70	 
5.7		Composição - 006	DESCIDA AP - DEGRAUS LARGURA 60CM - 1 LADO DA TRAVESSIA DE AP	5,00	UN	R\$ 1.703,57	R\$ 1.703,57	29,77 %	R\$ 2.210,72	R\$ 11.053,60	 
5.8		SINAPI - 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	38,71	M3	R\$ 5,92	R\$ 5,92	29,77 %	R\$ 7,68	R\$ 297,28	 
Total:										R\$ 343.131,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			INTERFERÊNCIA. AF_02/2021								
Total:										R\$ 343.131,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	