



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, 269 – CENTRO – BARÃO DO MONTE ALTO-MG

CEP: 36.870-000 - TEL. (32) 3727 1308

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 003/2024 OBRA COMUMDE ENGENHARIA

ERRATA

NO ITEM 09 – DA FASE DE HABILITAÇÃO, ITEM 9.27 - ONDE SE LÊ:

9.27. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s) :

- Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, exclusive telha, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo, uma (1) demão – 709,98 m²
- Concreto Armada - 115,11 m³
- Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/ isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação – 709,98 m²
- Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia – 3340,44 m²
- Janela em alumínio de correr com 2 folhas, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis, vidro 4mm e instalação, exclusive ferragens para janela de alumínio de correr – 54,64 m²
- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9×19×19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 – 1216,25 m²
- Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento – 602,66 m²
- Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado n° 18 painel, e=12,5 mm – 645,63 m²
- Tinta acrílica em parede interna e externa, sem emassamento (duas demãos) – 1560,58 m²
- Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher – 3340,44 m²
- Fornecimento e instalação de reservatório tubular metálico de 15.000 litros, o transporte do reservatório deve ser especializado, a instalação com guindaste compatível com as cargas e dimensões do reservatório para içamento do mesmo, e fixação do reservatório no local, efetuado através de técnico especializado, todos os materiais e mão de obra inclusa para instalação e fixação estão inclusos, exceto base de concreto armado que está contemplada no item de fundações – 1,00 unid.

PASSARÁ A SE LÊ:

9.27. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s) :

- Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, exclusive telha, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo, uma (1) demão – 354,99 m²
- Concreto Armada – 57,55 m³



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO

RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, 269 – CENTRO – BARÃO DO MONTE ALTO-MG

CEP: 36.870-000 - TEL. (32) 3727 1308

- Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/ isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação – 354,99 m²
- Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia – 1.670,22 m²

Como a alteração interfere na formulação das propostas, fica adiado o início da sessão a sessão para o dia 13/06/2024 às 08:00.

Barão do Monte Alto, 21 de maio de 2024.

Bruno de Oliveira Guimarães
Agente de Contratação