


PLANTA BAIXA  
ESC:1/100



PLANTA BAIXA DE PISO PODOTÁTIL  
ESC:1/100

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL DO TERRENO	1200,00 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	726,45 m²
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL	473,55 m²

LEGENDA	
△ PAREDES	○ PISOS
1 CERÂMICA ESMALTADA 10x10cm - ACIMA PINTURA LATEX PVA BRANCA	1 PISO CERÂMICO PEI 5 D=60X60 CM
2 CERÂMICA ESMALTADA 20x20cm	
□ TETOS	
1 FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE	

MAPA DE ESQUADRIAS			
PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA TINTA ESMALTE PLATINO			
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO
01	90 x 210	19	01 folha - de abrir
02	90 x 210	07	01 folha - de abrir
03	90 x 105	04	01 folha - de abrir revestida de laminado melamínico
04	60 x 160	12	01 folha - de abrir revestida de laminado melamínico

PORTAS DE ALUMÍNIO			
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO
01	100 x 180	01	02 folhas - de abrir (grade)

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO			
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO
01	240 x 230	01	02 folhas fixas

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS			
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO
01	400 x 230	01	02 folhas - de abrir
02	110 x 210	03	01 folha - de abrir
03	360 x 250	02	04 folhas - 1 fixa e 3 de correr

JANELAS VIDRO TEMPERADO			
REF.	Dimensões (cm)	Quant.	TIPO
01	210 x 100	2,10	03 110 cm - corner
02	400 x 100	4,00	06 110 cm - corner
03	410 x 40	1,40	08 220 cm - corner
04	200 x 40	0,80	11 8,80 220 cm - corner
05	400 x 40	1,60	01 220 cm - corner
06	180 x 40	0,40	04 220 cm - corner
07	380 x 100	3,80	01 110 cm - corner

OBS: Colocar grade em todas as janelas externas da edificação com espaçamento de 10cm da mesma

SRG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	
PROJETO INSTITUCIONAL DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO - MG	
R. T. PROJETO:	DESCRIÇÃO:
BEATRIZ ALEXANDRA FRANCISCO DE ALMEIDA ARQUITETA E URBANISTA - CAU MG Nº 207391-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO:	PLANTA BAIXA PAV. TERREÇO, PLANTA BAIXA DE PISO TÁTIL.
RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, 269, CENTRO CNPJ: 17.947.848/0001-17 - CEP: 36893-000	LOCAL: RUA PROJETADA, S/N - BARÃO DO MONTE ALTO/MG
	ARQUIVO: escolamunicipalbarao.dwg
	DATA: 05/04/2022
	ESC: INDICADAS
	01/03