

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO CNPJ: 17.947.581/0001-76 Secretaria Municipal de Obras Públicas								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA GENÉSIO MONTEIRO DA SILVA - TRECHO 2							DATA: jul.-26	
Endereço: Avenida Genésio Monteiro da Silva- Barão do Monte Alto-MG						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2026						DIRETA ()	INDIRETA (x)	BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias								24,18
1	SINAPI	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA ESTRADA DE ACESSO		QUANTIDADE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	198.125,27
1.1	SINAPI		CANTEIRO DE OBRAS				-	6.940,01
1.1.2001	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	375,26	466,00	2.096,99
1.1.2	SUDECAP	89.50.10	BANHEIRO QUÍMICO COM SUPORTE SABONETE LÍQUIDO, LAVATÓRIO COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CABINE DE POLIETILENO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA, ANTIDERRAPANTE, LIVRE/OCUPADO PAPEL HIGIÊNICO E LIMPEZA 2 VEZES POR SEMANA	MES	3,00	1.300,00	1.614,34	4.843,02
1.2.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO	-	-		-	161.822,06
1.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.250,00	104,25	129,46	161.822,06
1.3.	SINAPI		DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-		-	29.363,19
1.3.1	SUDECAP	19.30.04	SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP	M	400,00	34,66	43,04	17.216,32
1.3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	70,00	63,40	78,73	5.511,11
1.3.3	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.460,38	1.813,50	3.627,00
1.3.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	45,25	10,08	12,52	566,41
1.3.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2025	M	7,00	280,97	348,91	2.442,36

Barão do Monte Alto-MG

Local

sexta-feira, julho 24, 2026

Data

Prefeito

Selmar Luis do Valle

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO DA SILVA

CREA/CAU: 2017103206/D

ART/RRT: