




ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG  
PLANILHA DE ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b> BOCA DE LOBO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO)	<b>LOCAL:</b> DIVERSOS LOCAIS EM ZONAS RURAIS	<b>DATA:</b> 06/03/2023
<b>MUNICÍPIO</b> DONA EUZÉBIA - MG	<b>DATA BASE:</b> SETOP 10/2022 E SINAPI 01/2023 (NÃO DESONERADO)	<b>BDI:</b> 23,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>15.141,33</b>
<b>1.1</b>		<b>VALAS</b>					
1.1.1	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	270,72	8,63	10,61	2.872,34
1.1.2	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	225,60	8,70	10,70	2.413,92
1.1.3	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	191,03	41,94	51,59	9.855,07
<b>2</b>		<b>BOCA DE LOBO</b>					<b>15.001,70</b>
2.1	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,70	191,87	236,01	1.109,25
2.2	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	451,20	25,03	30,79	13.892,45
<b>3</b>		<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					<b>11.950,43</b>
3.1	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	16,92	29,91	36,79	622,49
3.2	ED-48678	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	282,00	32,66	40,17	11.327,94
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 42.093,46</b>

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia  
Manoel Franklin Rodrigues  
Prefeito Municipal

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

Responsável Técnico  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D