



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

DATA: 18/12/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (MÃO DE OBRA)

FOLHA Nº: 02/04.

LOCAL: EXTENSÃO DA RUA SATURNINO DA SILVA PINTO - SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA/MG.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	conforme padrão exigido pelo Órgão Concedente - SEINFRA.
2.0			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
2.1	COMPOSIÇÃO	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, EXCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E INCLUINDO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM - SOMENTE MÃO DE OBRA	M²	1.624,46	MEDIDA EM CAD= A1=379,83+ A2=630,21+A3=615,42
2.2	COMPOSIÇÃO	2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - SOMENTE MÃO DE OBRA	M	594,69	LADO DIREITO= 5,70+9,86+7,95+18,50+14,61+13,82+25,21+20,71+1,35+24,80+24,65+37,29+5,78+7,07+9,33+10,27+1,36+16,10+51,44=305,47 M //// LADO ESQUERDO= 1,74+26,19+10,08+14,13+12,97+24,91+30,29+2,80+33,77+17,36+18,90+35,29+32,97+16,06+11,76= 289,22 M //// TOTAL= 594,69
2.3	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - SOMENTE MÃO DE OBRA	M	594,69	LADO DIREITO= 5,70+9,86+7,95+18,50+14,61+13,82+25,21+20,71+1,35+24,80+24,65+37,29+5,78+7,07+9,33+10,27+1,36+16,10+51,44=305,47 M //// LADO ESQUERDO= 1,74+26,19+10,08+14,13+12,97+24,91+30,29+2,80+33,77+17,36+18,90+35,29+32,97+16,06+11,76= 289,22 M //// TOTAL= 594,69

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 200.214/D

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL