



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA/MG.

BAIRRO: SANTA TEREZINHA- DONA EUZÉBIA-MG

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia – CNPJ: 17.706.656/0001-27

Av. Antônio Esteves Ribeiro, 340 Centro – Dona Euzébia – MG – CEP: 36784-000

Telefone (32) 3453-1714 e-mail: pmde@uol.com.br, gabinete.donaueuzebia@gmail.com



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à execução de Pavimentação de Vias Urbanas no município de Dona Euzébia - MG. É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS.

1-A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de Dona Euzébia - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

4. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, aprovada pela Prefeitura Municipal de Dona Euzébia- MG, através da fiscalização da obra.

5. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

III. DIRETRIZES GERAIS

1. PAVIMENTO DE VIAS

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

Confecção e instalação de Placas de Obra em chapa de aço galvanizada e adesivo com as informações da obra com medidas de 3,00 x 1,50 m, seguindo a Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras disponível no site da Caixa Econômica Federal, devendo ser utilizada sempre a versão mais atualizada disponível no Site da Caixa Econômica Federal. A Placa de Obra deverá ser anexada em Local de Boa Visibilidade e de caráter público.

TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO

À CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPa, EXCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E INCLUINDO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM - SOMENTE MÃO DE OBRA

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1. O presente memorial refere-se à execução de pavimento intertravado em bloco sextavado com espessura de 6cm, resistência característica à compressão (fck) de 35MPa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais necessários, bem como o colchão de assentamento com espessura de 6cm.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS BLOCOS SEXTAVADOS

2.1. Os blocos sextavados serão produzidos com concreto de alta resistência, atendendo a uma resistência característica à compressão (fck) de 35MPa.

2.2. Cada bloco sextavado terá espessura de 6cm, proporcionando estabilidade e durabilidade ao

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia – CNPJ: 17.706.656/0001-27

Av. Antônio Esteves Ribeiro, 340 Centro – Dona Euzébia – MG – CEP: 36784-000

Telefone (32) 3453-1714 e-mail: pmde@uol.com.br, gabinete.donaueuzebia@gmail.com



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

pavimento.

3. COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

3.1. O colchão de assentamento será composto por areia fina ou média ou pó de pedra, com espessura de 6cm, proporcionando uma base adequada para o assentamento dos blocos sextavados.

3.2. O nivelamento e compactação adequados do colchão de assentamento serão realizados para assegurar a uniformidade do pavimento.

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4.1. A execução do pavimento intertravado seguirá as normas técnicas e padrões estabelecidos para garantir a qualidade e durabilidade do sistema.

4.2. A instalação dos blocos sextavados será realizada de forma a garantir um encaixe preciso e uniforme, assegurando a estabilidade do pavimento.

OS MATERIAIS SERÁ DE OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - SOMENTE MÃO DE OBRA

O concreto utilizado para a execução da sarjeta deverá atender às especificações da ABNT NBR levando em consideração a resistência característica especificada (fck). A forma para a moldagem in loco da sarjeta deverá ser confeccionada em material adequado, resistente e que proporcione o formato e dimensões desejados.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento linear total, em trecho curvo, de sarjeta de concreto, com dimensões 30 x 10cm (base x altura).

EXECUÇÃO

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada.
- Instalação das formas de madeira.
- Lançamento e adensamento do concreto.
- Sarrafeamento da superfície da sarjeta.
- Execução das juntas

OS MATERIAIS SERÁ DE OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - SOMENTE MÃO DE OBRA

As guias (meio-fio) serão confeccionadas em concreto pré-fabricado, levando em consideração a resistência característica especificada (fck) e demais requisitos técnicos.

EXECUÇÃO

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa

OS MATERIAIS SERÁ DE OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA.

TRANSPORTE

À CARGO DO MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA

Dona Euzébia/MG, 18 de dezembro de 2023.

Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil CREA: 200.214/D