



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

COMPOSIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

DATA: 18/12/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (MÃO DE OBRA)

FOLHA Nº: 04/04

LOCAL: EXTENSÃO DA RUA SATURNINO DA SILVA PINTO - SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA/MG.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
2.1	COMPOSIÇÃO	1	COMPOSIÇÃO SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SEINFRA	ED-28427	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, EXCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E INCLUINDO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM - SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SEINFRA	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	m3	0,06	167,86	10,07	
	SEINFRA	ED 31512	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, EXCLUSIVE BLOCOS	kg	115,6	0,02	2,31	
	SEINFRA	ED 31456	SALGAMENTO E COMPACTAÇÃO DE INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m2	1	0,24	0,24	
TOTAL							12,62	
2.2	COMPOSIÇÃO	2	COMPOSIÇÃO SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	24,43	8,11	
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	17,77	5,90	
TOTAL							14,01	
2.3	COMPOSIÇÃO	3	COMPOSIÇÃO SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - SOMENTE MÃO DE OBRA					
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	24,43	11,09	
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,454	17,77	8,07	
TOTAL							19,16	

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 200.214/D

MANOEL FRANKLIN RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL