



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Francisco de Assis Ribeiro CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

FECHAMENTO DE PLACA CIMENTICIA EXTERNO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL.
11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	1	48,92	R\$ 48,92
37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = CENTO *27* MM (ACAO INDIRETA)	CR	0,0347	103,03	R\$ 3,58
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	CR	1,0686	6,75	R\$ 7,21
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	C	4,554	R\$ 7,66	R\$ 34,88
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	CR	1,2513	R\$ 0,33	R\$ 0,41
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	CR	0,847	R\$ 2,98	R\$ 2,52
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5489	R\$ 3,73	R\$ 2,05
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UND	10,0934	R\$ 0,12	R\$ 1,21
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UND	1,2755	R\$ 0,28	R\$ 0,36
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,521	29,19	R\$ 15,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	23,58	R\$ 4,01
TOTAL					R\$ 120,36

Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil - CREA MG nº 200.214/D