COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Composição	**01**	**RAMPA EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE AÇO (10x10)cm CA-60 DE DIAMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 3/8", H=15 CM**	**M2**	**COEF.**		**171,97**
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026		1	3,22	3,22
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		0,0017	6,46	0,01
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		0,5	3,87	1,94
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		0,4	2,66	1,06
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953		0,15	614,85	92,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,411	33,62	13,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,411	24,88	10,23
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		0,053	1,58	0,08
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		0,049	0,60	0,03
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		0,9255	8,14	7,53
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		3,11	9,32	28,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3903	32,89	12,84
Composição	**02**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**	**UNI**	**COEF.**		**11.046,95**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	24,88	398,08
SICRO	A9313	Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de veículo especial	CHP	16	370,26	5.924,15
SEINFRA	RO-14077	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - carga e descarga manuais	T	8	38,69	309,52
SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	16	275,95	4.415,20
Composição	**03**	**REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA EM CAMIHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE**	**M2**	**COEF.**		**14,70**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	24,88	5,97
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,055	158,69	8,73

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES:11324655674
Assinado de forma digital por SUANE EVELYN DOS REIS SOARES:11324655674
Dados: 2026.11.19 19:32:42 -03'00'

Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil - CREA MG nº 200.214/D