



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº		
ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO						DATA DO ORÇAMENTO	06/12/2023
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO ZONA RURAL - (MORRO ROXO) - FERVEDOURO - MG						LOTE		
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO		CIDADE	FERVEDOURO	UF	MG		
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	set/2023	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	20,97%	BDI 2	11,40%	
		Não	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)						

<b>LEGENDA</b>	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

						TIPO DE VALOR				TOTAL GERAL	
						CUSTO (SEM BDI)				R\$	420.996,40
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	2.112,34
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	R\$ 310,26	20,97%	310,26	375,32	R\$	1.688,95
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	500,00	R\$ 0,70	20,97%	0,70	0,85	R\$	423,40
2			PAVIMENTAÇÃO							R\$	409.900,80
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3500,00	R\$ 1,23	20,97%	1,23	1,49	R\$	5.207,76
2.2	ED-51139	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1000,00	R\$ 59,78	20,97%	59,78	72,32	R\$	72.315,87
2.3	ED-50416	SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM.	M2	3000,00	R\$ 76,66	20,97%	76,66	92,74	R\$	278.206,81
2.4	ED-14763	SETOP	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1000,00	R\$ 44,78	20,97%	44,78	54,17	R\$	54.170,37
3			DRENAGEM							R\$	8.983,20

<b>TOTAL GERAL</b>	
<b>R\$</b>	<b>420.996,40</b>

3.1	ED-48572	SETOP	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	2,00	R\$ 1.741,52	20,97%	1.741,52	2.106,72	R\$ 4.213,43
3.2	ED-48678	SETOP	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	15,00	R\$ 175,45	20,97%	175,45	212,24	R\$ 3.183,63
3.3	ED-51111	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	24,00	R\$ 10,31	20,97%	10,31	12,47	R\$ 299,33
3.4	ED-51093	SETOP	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	15,00	R\$ 22,72	20,97%	22,72	27,48	R\$ 412,27
3.5	ED-49812	SETOP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,35	R\$ 535,55	20,97%	535,55	647,85	R\$ 874,60

FERVEDOURO / MG, 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Carlos Coríndon de Araújo  
Prefeito Municipal de Fervedouro

Larissa Facchini Barbosa  
CREA: MG 316.376/D  
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

