



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL							DATA: 11/05/2026
LOCAL: AVENIDA VICENTE DE PAULA LIMA E RUA DURVAL JOSÉ MOREIRA- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO							R\$ 1,2685
DATA BASE: SEINFRA MG 08/2023						BDI = R\$ 1,2685	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL DO ITEM		R\$ 1.734,22
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNIDADE	1,00	1367,14	1734,2171	R\$ 1.734,2171
2		REMOÇÃO DE PAVIMENTO			TOTAL DO ITEM		R\$ 3.753,36
2.1	RO-41211	Remoção e carga de todo pavimento existente	M3	277,57	10,66	13,5222	R\$ 3.753,3598
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL			TOTAL DO ITEM		R\$ 44.208,88
3.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	93,50	56,26	71,3658	R\$ 6.672,4677
3.3	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	740,52	39,96	50,6893	R\$ 37.536,4108
4		EXECUÇÃO DO PAVIMENTO			TOTAL DO ITEM		R\$ 254.170,05
4.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	2775,66	3,15	3,9958	11090,9128
4.2	RO-41350	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km	M3XKM	1276,60	1,23	1,5603	1991,8215
4.3	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	2.553,50	74,43	94,4145	241087,3108
TOTAL COM BDI							R\$ 303.866,5007

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 141895823-6

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL