



MUNICIPIO DE MIRADOURO
Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais
TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO				FOLHA Nº: 02	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO			VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00%	DATA: 27/04/2025	
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG			FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO)			() DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias				LDI	25,88%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	ED-16660 - SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,40	(2,00x1,20)
1.2	ED-29823 - SICOR	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	M²	152,90	(6,00+6,00+57,50)x2,20
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				
2.1	ED-51108 - SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	46,33	(0,75x0,90x0,80)+(0,90x0,80x1,30x2)+(0,90x0,80x1,80)+(0,90x0,80x1,00x3)+(0,90x0,80x0,80x3)+(1,20x1,00x1,80x9)+(1,00x0,80x1,20x9)+(VOLUME DAS VIGAS 4,03+4,20+2,42)
2.2	ED-48298 - SICOR	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	2.338,86	(375,40+30,50+439,10+79,50+159,20+73,60+115,10+44,70+584,10+403,40)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 26,88+7,38)
2.3	ED-49645 - SICOR	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	163,31	((((57,03+57,68+38,29)/2)+(62,06/2)+(77,37/2))x10%)+(((0,25X1,10X2)x9)/2)
2.4	101570 - SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	14,71	(8,69+ "ESCORAMENTO DAS VIGAS" (1,50x0,15x0,50x9)+(2,75x0,15x0,30x3)+(3,05x0,15x0,30x2)+(5,04x0,15x0,50x8))10%

2.5	ED-49619 - SICOR	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	30,10	(10,35+4,03+4,20+2,42+8,69)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 0,41)
3	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO				
3.1	ED-48232 - SICOR	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	45,49	(41,35x1,10)
3.2	ED-50732 - SICOR	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	97,50	(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.3	87905 - SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	97,50	(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.4	ED-50514 - SICOR	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	97,50	(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.5	ED-50498 - SICOR	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	97,50	(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.6	ED-50566 - SICOR	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	77,63	(57,50x1,35)

Responsável Técnico:

Elieber dos Santos Mendes
Engenheiro Civil
CREA 141829577-9

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Miradouro-MG
CNPJ 17.947.623/0001-79
Prefeito Municipal - Cloves da Silva Botelho